| | |
|---|---|
| Wartosc bez podatku : | 0,00 |
| Podatek VAT 0% : | 0,00 |
| Wartosc z podatkiem : | 0,00 |
| Slownie: zl | |

Zatwierdzam:

Umowa

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt Ul. Sloneczna w Miechowie

Budowa Budowa placu zabaw

Inwestor Gmina Miechow
ul.Sienkiewicza 25, 32-200 Miechow

Stawki i narzuty

Stawka robocizny zl/r-g
Koszty posrednie
Zysk

Sporzadzil Jerzy Pacia

JERZY PACIA
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
ul. Jagiellońska 20A/37
32-200 MIECHÓW

Sprawdzil

Kierownik

Miechow Wrzesien 2017 r.

<RODOS-KS>

# T A B E L A  E L E M E N T O W

Obiekt ogolem

Przedmiar robot - ul.Sloneczna plac zabaw



| | Elementy robot | Wartosc ogolem | Udzial % w cenie obiektu | Jedn. odnies. | Ilosc jedn. | Koszt na jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roboty przygotowawcze | 0,00 | | | | |
| 2 | Plac zabaw-wyposazenie z przeznaczeniem dla dzieci | 0,00 | | | | |
| 3 | Ogrodzenie placu zabaw | 0,00 | | | | |
| 4 | Roboty wykonczeniowe | 0,00 | | | | |
| RAZEM | | 0,00 | | | | |
| Podatek VAT 0% | | 0,00 | | | | |
| OGOLEM | | 0,00 | | | | |

koniec wydruku

<RODOS-KS>

# P R Z E D M I A R  R O B O T

Przedmiar robot - ul.Sloneczna plac zabaw 

| Poz. | Podstawa nakladu, opis robot<br>Wyliczenie ilosci robot | Jedn.miary | ILOSC<br>Poszczeg. | <br>Razem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roboty przygotowawcze | | | |
| 1 | KNR 201 121/1 P.a. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wydzielenie terenu pod plac zabaw<br>(29,5x(23,0+8,5)/2)/10000 | ha | 0,046<br>0,046 | <br>0,046 |
| 2 | KNNR 1 220/4 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1km lub na odklad ladowarkami kolowymi o poj. lyzki 2,00m3 grunt kategorii III - dowiezienie ziemi na teren budowy<br>(29,5x(23,0+8,5)/2)x0,25 | m3 | 116,156<br>116,156 | <br>116,156 |
| 3 | Kalkulacja indywidualna Dostawa pospolki do przygotowania warstwy wegetacyjnej<br>(29,5x(23,0+8,5)/2)x0,15 | m3 | 69,694<br>69,694 | <br>69,694 |
| 4 | Kalkulacja indywidualna Dostawa torfu do przygotowania warstwy wegetacyjnej<br>(29,5x(23,0+8,5)/2)x0,1 | m3 | 46,463<br>46,463 | <br>46,463 |
| 5 | KNR 202 616/1 P.a. Montaz siatki zabezpieczajacej przed kretami z PE oczko 19x19mm, mocowana do podloza kolkami<br>464,625 | m2 | 464,625<br>464,625 | <br>464,625 |
| 6 | Kalkulacja indywidualna Przygotowanie warstwy wegetacyjnej poprzez wymieszanie torfu, pospolki i ziemi, rozscielanie warstwy<br>29,5x(23,0+8,5)/2 | m2 | 464,625<br>464,625 | <br>464,625 |
| 7 | KNR 231 201/1 P.a. Utwardzenie warstwy wegetacyjnej z ziemi urodzajnej o grubosci warstwy po zageszczeniu 10cm<br>464,625 | m2 | 464,625<br>464,625 | <br>464,625 |
| 8 | KNR 231 201/2 P.a. Utwardzenie warstwy wegetacyjnej - za kazdy dalszy 1cm powyzej 10cm- dodatek za 5 cm<br>464,625 | m2 | 464,625<br>464,625 | <br>464,625 |
| 9 | Kalkulacja indywidualna Kultywatorowanie mechaniczne<br>464,625/10000 | ha | 0,046<br>0,046 | <br>0,046 |
| 10 | Kalkulacja indywidualna Bronowanie mechaniczne<br>0,046 | ha | 0,046<br>0,046 | <br>0,046 |

<RODOS-KS>

P R Z E D M I A R  R O B O T



| Poz. | Podstawa nakladu, opis robot<br>Wyliczenie ilosci robot | Jedn.miary | ILOSC<br>Poszczeg. | <br>Razem |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Plac zabaw-wyposazenie z przeznaczeniem dla dzieci | | | |
| 11 | Kalkulacja indywidualna Dostarczenie i montaz obiektu "malej architektury"<br>- zestaw zabawowy "STATEK PIRACKI"<br>1 | kpl | 1<br>1 | <br>1 |
| 12 | Kalkulacja indywidualna Dostarczenie i montaz obiektu "malej architektury"<br>- hustawka konstrukcji stalowej "BOCIANIE GNIAZDO"<br>1 | kpl | 1<br>1 | <br>1 |
| 13 | Kalkulacja indywidualna Dostarczenie i montaz obiektu "malej architektury"<br>- piaskownica<br>1 | kpl | 1<br>1 | <br>1 |
| 14 | Kalkulacja indywidualna Dostarczenie i montaz obiektu "malej architektury"<br>- hustawka konstrukcji stalowej wahadlowa podwojna<br>w wyposazeniu jedno z siedzisk "kubelkowe - dla<br>dzieci mlodszych<br>1 | kpl | 1<br>1 | <br>1 |
| 15 | Kalkulacja indywidualna Dostarczenie i montaz obiektu "malej architektury"<br>- hustawka "wazka" pojedyncza konstrukcji stalowej<br>1 | kpl | 1<br>1 | <br>1 |
| 16 | Kalkulacja indywidualna Dostarczenie i montaz obiektu "malej architektury"<br>- "LINARIUM STOZEK"<br>1 | kpl | 1<br>1 | <br>1 |
| 17 | Kalkulacja indywidualna Dostarczenie i montaz obiektu "malej architektury"<br>- bujak na sprezynie "konik"<br>2 | kpl | 2<br>2 | <br>2 |
| 18 | Kalkulacja indywidualna Dostarczenie i montaz obiektu "malej architektury"<br>- tablica do rysowania<br>1 | kpl | 1<br>1 | <br>1 |
| 19 | Kalkulacja indywidualna Dostarczenie i montaz obiektu "malej architektury"<br>lawka konstrukcji stalowej z oparciem<br>2 | szt | 2<br>2 | <br>2 |

| Poz. | Podstawa nakladu, opis robot<br>Wyliczenie ilosci robot | Jedn.miary | ILOSC<br>Poszczeg. | Razem |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Kalkulacja indywidualna Dostarczenie i montaz obiektu "malej architektury"<br>- kosz na smieci<br>2 | szt | 2<br>2 | 2 |
| 21 | Kalkulacja indywidualna Dostarczenie i montaz obiektu "malej architektury"<br>- tablica informacyjna<br>1 | szt | 1<br>1 | 1 |
| 22 | Kalkulacja indywidualna Dostarczenie i montaz obiektu "malej architektury"<br>- stojak na rowery<br>stojak dla minimum 4 rowerow<br>1 | szt | 1<br>1 | 1 |

| Poz. | Podstawa nakladu, opis robot<br>Wyliczenie ilosci robot | Jedn.miary | ILOSC<br>Poszczeg. | Razem |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Ogrodzenie placu zabaw | | | |
| 23 | KNR 202 1804/11 P.a. Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych na slupkach o rozstawie do 2,5m z profili stalowych - wysokosc profili ogrodzeniowych - 1,0 m, wysokosc ogrodzenia - 1,15 m<br>Ogrodzenie od strony polnocnej, poludniowej i zachodniej nalezy wykonac w granicy dzialek nr ew. 1301 i 1302. Od strony wschodniej ogrodzenie nalezy wykonac w odleglosci 10,0m od istniejacego ogrodzenia dzialki nr ewid. 1300/2<br>Od strony zachodniej nalezy zamontowac jedno przeslo z mozliwoscia demontazu w celu umozliwienia wjazdu na teren placu zabaw | | | |
| | strona polnocna ; 22,0+17,0-1,0 | | 38 | |
| | strona wschodnia; 23,0 | | 23 | |
| | strona poludniowa; 29,5-2,0 | | 27,5 | |
| | strona zachodnia ; 8,5 | | 8,5 | |
| | | m | 97 | 97 |
| 24 | KNR 202 1808/2 P.a. Furtka stalowa dwuskrzydlowa szerokosci 2,0m z paneli ogrodzeniowych z ramach stalowych - wysokosc furtki jak wysokosc ogrodzenia<br>Furtka dwuskrzydlowa do montazu w ogrodzeniu od strony poludniowej | | | |
| | 1 | | 1 | |
| | | kpl | 1 | 1 |
| 25 | KNR 202 1808/2 P.a. Furtka stalowa jednoskrzydlowa szerokosci 1,0m z paneli ogrodzeniowych w ramie stalowej - wysokosc furtki jak wysokosc ogrodzenia<br>Furtka jednoskrzydlowa do montazu w ogrodzeniu od strony polnocnej | | | |
| | 1 | | 1 | |
| | | kpl | 1 | 1 |
| 26 | KNR 231 704/1 Bariery jednostronne o masie 1m 24kg malowane w kolorach bialym i czerwonym<br>montaz przed furtkami | | | |
| | 3,0+2,0 | | 5 | |
| | | m | 5 | 5 |

<RODOS-KS>

P R Z E D M I A R  R O B O T



Przedmiar robot - ul.Sloneczna plac zabaw

| Poz. | Podstawa nakladu, opis robot<br>Wyliczenie ilosci robot | Jedn.miary | ILOSC<br>Poszczeg. | Razem |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Roboty wykonczeniowe | | | |
| 27 | Kalkulacja indywidualna Wykonanie trawnikow dywanowych siewem w gruncie kat. III z nawozeniem<br>464,625 | m2 | 464,625<br>464,625 | 464,625 |
| 28 | Kalkulacja indywidualna Pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie plaskim - w okresie gwarancyjnym - dwukrotne koszenie, odchwaszczanie i nawozenie trawnikow , podlewanie w okresie wzrostu trawy i podczas pielegnacji<br>464,625 | m2 | 464,625<br>464,625 | 464,625 |
| 29 | Kalkulacja indywidualna Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej<br>1 | kpl | 1<br>1 | 1 |

koniec wydruku