

## Przedmiar robót

|             |  |
|-------------|--|
| Obiekt      | Utwardzenie części działki o nr ewid. 166/7 w m. Pojałowice w ramach zadania pn.: "Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej" w Pojałowicach środki z Funduszu Sołectkiego Pojałowice"   |
| Branża      | Drogowa  |
| Kod CPV     | 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg<br>45113000-2 - Roboty na placu budowy<br>45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne |
| Lokalizacja | m. Pojałowice, gm. Miechów   |
| Inwestor    | Gmina Miechów, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów   |
| Wykonawca   | INGHA PRE Agnieszka Podsiadło, ul. Warszawska 24, 32-200 Miechów   |

---

Sporządził mgr inż Mariusz Mucha

Miechów, kwiecień 2024r.

**Tabela przedmiaru robót**

Utwardzenie części działki o nr ewid. 166/7 w m. Pojałowice w ramach zadania pn.: "Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej" w Pojałowicach środki z Funduszu Sołeckiego Pojałowice"

| Nr | Podstawa          | Nr ST       | Opis robót  | Jm | Ilość |
|----|-------------------|-------------|---|----|-------|
|    |                   |             | <b>Podbudowa</b>  |    |       |
| 1  | KNNR 6<br>0113/05 | D-04.04.02  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm<br>Krotność: 0,5                      | m2 | 800   |
|    |                   |             | <b>Nawierzchnia</b>   |    |       |
| 2  | KNNR 6<br>0309/01 | D-05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 800   |
| 3  | KNNR 6<br>0308/01 | D-05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 800   |