

PRZEDMIAR ROBÓT				
L.p.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	J.m.	Ilość jednostek
SST CPV	01.00.00 45100000-8	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
	01.01.01	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>		
1	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,054
2	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm Zdjęcie warstwy humusu o średniej grubości 15 cm.	m2	118,8
SST CPV	02.00.00 45100000-8	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
3	02.01.01	Wykonanie korytowania wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-VI z transportem urobku Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem gruntu w gruncie kat. I-VI wraz z transportem urobku wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odkład głębokość średnio 25 cm	m <sup>2</sup>	118,8
	04.00.00 45233000-9	<b>PODBUDOWY</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
4	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, w-wa górna śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie śr. gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego	m2	118,8
5	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, w-wa górna śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie śr. gr. 10cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego	m2	118,8
SST CPV	05.00.00 45233000-9	<b>NAWIERZCHNIE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
6	08.01.01	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	108
7	08.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i ławie z oporem z betonu C12/15, obj. 0,04m2/m	m	108
8	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu Ustawienie krawężników betonowych wibroprasowanych o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie z oporem z betonu C12/15, obj. 0,09m2/m. Na zjazdach należy ustawić krawężnik obniżony.	m	8,00
9	01.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą Humusowanie na grubości min. 15cm z obsianiem trawą	m <sup>2</sup>	54
10	01.01.01	Roboty porządkowe Uporządkowanie terenu w okolicy budowy, wraz z niezbędnym plantowaniem terenu	kpl.	1